

Vouvry - Anciens séchoirs à tabac

Matériaux	m'	m2	m3
Dalles béton (épaisseur estimée) 20 cm			934.400
Murs maçonnerie			797.800
Murs bois			79.520
Charpente bois (épaisseur estimée 15 cm)			592.130
Couverture tuiles		4305.47	
Couverture Eternit		546.07	
Parois Eternit		159.36	
Poutres bois			19.070
Poutres béton			31.500
Poteaux bois			3.780
Revêtement bitumre (épaisseur estimée 6 cm)		7374.00	300.000
Coffre sous revêtement bitume (ép. 30 cm)		7374.00	1500.000

Il faut compter une marge de +10% sur chaque poste, voir plus sur les murs maçonnerie, à cause des fondations !